Стоимость работы (услуги) без учета НДС, выполняемой (оказываемой) Управляющей компанией в расчете на единицу измерения (ориентировочная стоимость).

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	*Справочно* ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. КРОВЛЯ								
1	**ТЕРр58-6-1**	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,01	2389,65					
		ЗП Козп = 1,15			501,82	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			221,82	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			16,72	1,15		13,92		
		МР			1666,01		17	5,05	86	
		НР от ФОТ	%	83			5	71=83*0,85	60	
		СП от ФОТ	%	65			4	52=65*0,8	44	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	81,2		1,15				0,81
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,52		1,15				0,02
							34		***285***	
2	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,0004	16895,67		7	5,05	35	
3	**ТЕРр58-7-1**	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,01	1573,64					
		ЗП Козп = 1,15			141,7	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			17,48	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,08	1,15		13,92		
		МР			1414,46		15	5,05	76	
		НР от ФОТ	%	83			1	71=83*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	65			1	52=65*0,8	7	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	22,35		1,15				0,22
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,15		1,15				
							18		***107***	
4	**ТСЦ-101-3345**	Линокром: ТКП	м2	1,15	24,78		28	5,05	141	
5	**ТЕРр58-7-2**	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	100 м2 покрытия	0,01	2748,7					
		ЗП Козп = 1,15			272,87	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			32,67	1,15		5,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,94	1,15		13,92		
		МР			2443,16		24	5,05	121	
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	43,04		1,15				0,43
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,27		1,15				
							31		***215***	
6	**ТСЦ-101-3345**	Линокром: ТКП	м2	1,15	24,78		28	5,05	141	
7	**ТСЦ-101-3346**	Линокром: ТПП	м2	1,18	18,3		22	5,05	111	
8	**ТЕРр58-7-7**	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 покрытия	0,01	551,96					
		ЗП Козп = 1,15			305,77	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			20,05	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,08	1,15		13,92		
		МР			226,14		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	46,47		1,15				0,46
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,15		1,15				
							10		***109***	
9	**ТСЦ-101-3345**	Линокром: ТКП	м2	1,34	24,78		33	5,05	167	
10	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,001	16895,67		17	5,05	86	
11	**ТСЦ-402-0061**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,015	367,94		6	5,05	30	
12	**ТЕРр58-7-6**	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,01	640,26					
		ЗП Козп = 1,15			361,04	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			35,42	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,94	1,15		13,92		
		МР			243,8		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	54,87		1,15				0,55
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,27		1,15				
							14		***166***	
13	**ТСЦ-101-3345**	Линокром: ТКП	м2	1,14	24,78		28	5,05	141	
14	**ТСЦ-101-3346**	Линокром: ТПП	м2	1,34	18,3		25	5,05	126	
15	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,001	16895,67		17	5,05	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**ТСЦ-402-0061**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,015	367,94		6	5,05	30	
17	**ТЕРр58-14-1**	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	100 м2 покрытия	0,01	1636,78					
		ЗП Козп = 1,15			976,87	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			84,32	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			15,7	1,15		13,92		
		МР			575,59		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	83			10	71=83*0,85	119	
		СП от ФОТ	%	65			8	52=65*0,8	87	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	148,46		1,15				1,48
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	2,18		1,15				0,02
							36		***404***	
18	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,005	16895,67		84	5,05	424	
19	**ТЕРр58-14-2**	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0,01	1247,98					
		ЗП Козп = 1,15			914,36	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			79,81	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			14,76	1,15		13,92		
		МР			253,81		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	83			8	71=83*0,85	99	
		СП от ФОТ	%	65			7	52=65*0,8	72	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	138,96		1,15				1,39
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	2,05		1,15				0,02
							28		***326***	
20	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,005	16895,67		84	5,05	424	
21	**ТЕРр58-16-3**	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м	100 мест	0,01	903,83					
		ЗП Козп = 1,15			833,96	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			69,87	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			9,6	1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	89	
		СП от ФОТ	%	65			6	52=65*0,8	65	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	129,9		1,15				1,3
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,38		1,15				0,01
							23		***285***	
22	**ТСЦ-101-1356**	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,00021	283,31			5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**ТСЦ-402-0061**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0214	367,94		8	5,05	40	
24	**ТЕРр58-18-1**	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,01	645,75					
		ЗП Козп = 1,15			263,23	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			16,47	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			366,05		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	45,7		1,15				0,46
							10		***109***	
25	**ТЕРр58-18-2**	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,01	1017,66					
		ЗП Козп = 1,15			375,09	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			25,67	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			616,9		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	65,12		1,15				0,65
							18		***186***	
26	**ТЕРр58-18-4**	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,01	2086,51					
		ЗП Козп = 1,15			551,17	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			71,14	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1464,2		14	5,05	71	
		НР от ФОТ	%	83			6	71=83*0,85	69	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	50	
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	95,69		1,15				0,96
							33		***293***	
27	**ТЕРр58-18-5**	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,01	3228,6					
		ЗП Козп = 1,15			797,7	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			102,67	1,15	1	5,7	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2328,23		23	5,05	116	
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	89	
		СП от ФОТ	%	65			6	52=65*0,8	65	
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	138,49		1,15				1,38
							46		***401***	
28	**ТЕРр58-19-1**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	100 м покрытия	0,01	920,4					
		ЗП Козп = 1,15			895,52	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,3	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,94	1,15		13,92		
		МР			18,58			5,05		
		НР от ФОТ	%	83			8	71=83*0,85	99	
		СП от ФОТ	%	65			7	52=65*0,8	72	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	151,27		1,15				1,51
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,13		1,15				
							25		***310***	
29	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00459	16895,67		78	5,05	394	
30	**ТЕРр58-19-2**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	100 м покрытия	0,01	1289,52					
		ЗП Козп = 1,15			695,3	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			8,79	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,3	1,15		13,92		
		МР			585,43		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	79	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	58	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	117,45		1,15				1,17
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,18		1,15				
							26		***278***	
31	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00298	16895,67		50	5,05	253	
32	**ТЕРр58-19-3**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытия	0,01	1192,68					
		ЗП Козп = 1,15			599,34	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			12,46	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,8	1,15		13,92		
		МР			580,88		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	83			6	71=83*0,85	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	50	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	101,24		1,15				1,01
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,25		1,15				
							24		***246***	
33	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00294	16895,67		50	5,05	253	
34	**ТЕРр58-19-4**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	100 м покрытия	0,01	653,02					
		ЗП Козп = 1,15			628,14	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,3	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,94	1,15		13,92		
		МР			18,58		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	83			6	71=83*0,85	69	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	50	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	101,64		1,15				1,02
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,13		1,15				
							19		***221***	
35	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00459	16895,67		78	5,05	394	
36	**ТЕРр58-19-5**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	100 м покрытия	0,01	1075,75					
		ЗП Козп = 1,15			484,02	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,3	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,94	1,15		13,92		
		МР			585,43		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	83			5	71=83*0,85	60	
		СП от ФОТ	%	65			4	52=65*0,8	44	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	78,32		1,15				0,78
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,13		1,15				
							21		***218***	
37	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00298	16895,67		50	5,05	253	
38	**ТЕРр58-19-6**	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытия	0,01	1904,86					
		ЗП Козп = 1,15			725,84	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			22	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			3,02	1,15		13,92		
		МР			1157,02		12	5,05	61	
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	79	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	117,45		1,15				1,17
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,42		1,15				
							32		***309***	
39	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00592	16895,67		100	5,05	505	
40	**ТЕРр58-20-2**	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,01	479,48					
		ЗП Козп = 1,15			390,7	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,33	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,01	1,15		13,92		
		МР			81,45		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	63,22		1,15				0,63
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,14		1,15				
							13		***161***	
41	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00324	16895,67		55	5,05	278	
42	**ТЕРр58-20-3**	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0,01	568,68					
		ЗП Козп = 1,15			434,15	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			8,79	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,3	1,15		13,92		
		МР			125,74		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	70,25		1,15				0,7
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,18		1,15				
							14		***166***	
43	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,00412	16895,67		70	5,05	354	
44	**ТЕРр58-20-4**	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	100 м	0,01	733,29					
		ЗП Козп = 1,15			699,76	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			14,95	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,16	1,15		13,92		
		МР			18,58			5,05		
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	79	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	113,23		1,15				1,13
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,3		1,15				
							20		***248***	
45	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,0074	16895,67		125	5,05	631	
46	**ТЕРр58-20-5**	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,01	499,29					
		ЗП Козп = 1,15			403	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			3,38	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,36	1,15		13,92		
		МР			92,91		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	65,21		1,15				0,65
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,05		1,15				
							13		***161***	
47	**ТСЦ-101-3741**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,0009	16895,67		15	5,05	76	
48	**ТЕРр58-11-1**	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	0,1	75,26					
		ЗП Козп = 1,15			29,61	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,53	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			43,12		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	4,73		1,15				0,47
							12		***119***	
49	**ТЕРр58-10-1**	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,01	239,03					
		ЗП Козп = 1,15			227,42	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			11,61	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	20	
		СП от ФОТ	%	65			1	52=65*0,8	15	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	36,8		1,15				0,37
							5		***63***	
50	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	
51	**ТСЦ-103-0163**	Трубы стальные наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	1,145	101,41		116	5,05	586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**ТЕРр58-10-2**	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0,01	554,7					
		ЗП Козп = 1,15			547,55	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			6	71=83*0,85	69	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	50	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	88,6		1,15				0,89
							18		***216***	
53	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	
54	**ТСЦ-103-0163**	Трубы стальные наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	1,145	101,41		116	5,05	586	
55	**ТЕРр58-10-3**	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,01	402,05					
		ЗП Козп = 1,15			394,9	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			4	71=83*0,85	50	
		СП от ФОТ	%	65			3	52=65*0,8	36	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	63,9		1,15				0,64
							12		***156***	
56	**ТСЦ-201-1102**	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	1	34,9		35	5,05	177	
57	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	
58	**ТЕРр58-10-4**	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,01	835,89					
		ЗП Козп = 1,15			828,74	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	89	
		СП от ФОТ	%	65			6	52=65*0,8	65	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	134,1		1,15				1,34
							22		***279***	
59	**ТСЦ-201-1102**	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	1	34,9		35	5,05	177	
60	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	**ТЕРр58-10-5**	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,01	335,31					
		ЗП Козп = 1,15			328,16	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	53,1		1,15				0,53
							7		***94***	
62	**ТСЦ-201-1103**	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	1	35,93		36	5,05	182	
63	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	
64	**ТЕРр58-10-6**	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,01	335,31					
		ЗП Козп = 1,15			328,16	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	30	
		СП от ФОТ	%	65			2	52=65*0,8	22	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	53,1		1,15				0,53
							7		***94***	
65	**ТСЦ-301-3302**	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	1	295,6		296	5,05	1495	
66	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	
67	**ТЕРр58-10-7**	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,01	746,9					
		ЗП Козп = 1,15			739,75	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			7,15	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	79	
		СП от ФОТ	%	65			5	52=65*0,8	58	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	119,7		1,15				1,2
							20		***248***	
68	**ТСЦ-301-3302**	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	1	295,6		296	5,05	1495	
69	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0001	7381,54		1	5,05	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	**ТЕРр58-5-1**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,01	1965,28					
		ЗП Козп = 1,15			246,4	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			32,34	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1686,54		18	5,05	91	
		НР от ФОТ	%	83			2	71=83*0,85	20	
		СП от ФОТ	%	65			1	52=65*0,8	15	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	39,87		1,15				0,4
							23		***154***	
71	**ТЕРр58-5-2**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	0,01	2627,71					
		ЗП Козп = 1,15			990,1	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			59,31	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1578,3		15	5,05	76	
		НР от ФОТ	%	83			10	71=83*0,85	119	
		СП от ФОТ	%	65			8	52=65*0,8	87	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	160,21		1,15				1,6
							46		***455***	
72	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,00012	7381,54		1	5,05	5	
73	**ТЕРр58-5-3**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,01	3922,6					
		ЗП Козп = 1,15			927,56	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			30,56	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2964,48		30	5,05	152	
		НР от ФОТ	%	83			8	71=83*0,85	99	
		СП от ФОТ	%	65			7	52=65*0,8	72	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	150,09		1,15				1,5
							55		***462***	
74	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,00012	7381,54		1	5,05	5	
75	**ТЕРр58-5-4**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,01	1565,35					
		ЗП Козп = 1,15			823,49	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			17,84	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			724,02		8	5,05	40	
		НР от ФОТ	%	83			7	71=83*0,85	89	
		СП от ФОТ	%	65			6	52=65*0,8	65	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	133,25		1,15				1,33
							30		***319***	
76	**ТСЦ-101-0795**	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,00012	7381,54		1	5,05	5	
77	**ТЕРр58-5-5**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,01	2694,14					
		ЗП Козп = 1,15			990,1	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			59,31	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1644,73		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	83			10	71=83*0,85	119	
		СП от ФОТ	%	65			8	52=65*0,8	87	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	160,21		1,15				1,6
							47		***460***	
78	**ТСЦ-101-1744**	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0,0008	4286,25		3	5,05	15	
79	**ТЕРр58-5-6**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	1	58					
		ЗП Козп = 1,15			8,62	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			24,97	1,15	29	5,7	165	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			24,41		24	5,05	121	
		НР от ФОТ	%	83			8	71=83*0,85	99	
		СП от ФОТ	%	65			7	52=65*0,8	72	
	02.01.2008	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	1,42		1,15				1,42
							78		***596***	
80	**ТЕРр58-5-7**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	1	94,69					
		ЗП Козп = 1,15			26,2	1,15	30	13,92	418	
		ЭМ Кэм = 1,15			31,43	1,15	36	5,7	205	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			37,06		38	5,05	192	
		НР от ФОТ	%	83			25	71=83*0,85	297	
		СП от ФОТ	%	65			20	52=65*0,8	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	4,24		1,15				4,24
							149		***1329***	
Итого по разделу 1 КРОВЛЯ									20414	
		Раздел 2. САН. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
81	**ТЕРр65-5-1**	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,01	576,87					
		ЗП Козп = 1,15			532,98	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,47	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			39,42		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			6	88=103*0,85	74	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	40	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	81		1,15				0,81
							17		***203***	
82	**ТСЦ-302-1135**	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	29,8		30	5,05	152	
83	**ТЕРр65-5-2**	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,01	757,65					
		ЗП Козп = 1,15			677,74	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			10,72	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			69,19		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			8	88=103*0,85	98	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	53	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	103		1,15				1,03
							22		***267***	
84	**ТСЦ-302-1137**	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	1	43,33		43	5,05	217	
85	**ТЕРр65-5-3**	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	100 шт.	0,01	1001,52					
		ЗП Козп = 1,15			875,14	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			23,23	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			103,15		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			10	88=103*0,85	122	
		СП от ФОТ	%	60			6	48=60*0,8	67	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	133		1,15				1,33
							27		***333***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	**ТСЦ-302-1346**	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	83,33		83	5,05	419	
87	**ТЕРр65-5-8**	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,01	4258,56					
		ЗП Козп = 1,15			2026,64	1,15	23	13,92	320	
		ЭМ Кэм = 1,15			142,94	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2088,98		22	5,05	111	
		НР от ФОТ	%	103			24	88=103*0,85	282	
		СП от ФОТ	%	60			14	48=60*0,8	154	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	308		1,15				3,08
							84		***873***	
88	**ТСЦ-507-0930**	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм	компл.	1	111,41		111	5,05	561	
89	**ТЕРр65-5-9**	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт.	0,01	7106,02					
		ЗП Козп = 1,15			2776,76	1,15	32	13,92	445	
		ЭМ Кэм = 1,15			375,23	1,15	5	5,7	29	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			3954,03		39	5,05	197	
		НР от ФОТ	%	103			33	88=103*0,85	392	
		СП от ФОТ	%	60			19	48=60*0,8	214	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	422		1,15				4,22
							128		***1277***	
90	**ТСЦ-507-0932**	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм	компл.	1	217,34		217	5,05	1096	
91	**ТЕРр65-16-1**	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 сгонов	0,01	1134,92					
		ЗП Козп = 1,15			197,74	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,28	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,14	1,15		13,92		
		МР			936,9		9	5,05	45	
		НР от ФОТ	%	103			2	88=103*0,85	25	
		СП от ФОТ	%	60			1	48=60*0,8	13	
	03.01.2009	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	28,7		1,15				0,29
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,02		1,15				
							14		***111***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	**ТЕРр65-16-2**	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 сгонов	0,01	1929,63					
		ЗП Козп = 1,15			286,62	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,7	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,36	1,15		13,92		
		МР			1642,31		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	103			3	88=103*0,85	37	
		СП от ФОТ	%	60			2	48=60*0,8	20	
	03.01.2009	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	41,6		1,15				0,42
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,05		1,15				
							24		***180***	
93	**ТЕРр65-16-3**	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	100 сгонов	0,01	3110,3					
		ЗП Козп = 1,15			489,19	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,55	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,79	1,15		13,92		
		МР			2619,56		26	5,05	131	
		НР от ФОТ	%	103			6	88=103*0,85	74	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	40	
	03.01.2009	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	71		1,15				0,71
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,11		1,15				
							42		***329***	
94	**ТЕРр65-17-1**	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 заглушек	0,01	2814,8					
		ЗП Козп = 1,15			719,04	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			8,93	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2086,83		21	5,05	106	
		НР от ФОТ	%	103			8	88=103*0,85	98	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	53	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	112		1,15				1,12
							42		***368***	
95	**ТЕРр65-18-1**	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	100 шт. арматуры	0,01	2837,74					
		ЗП Козп = 1,15			1893,02	1,15	22	13,92	306	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			943,83		9	5,05	45	
		НР от ФОТ	%	103			23	88=103*0,85	269	
		СП от ФОТ	%	60			13	48=60*0,8	147	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	302,4		1,15				3,02
							67		***767***	
96	**ТЕРр65-18-2**	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	100 шт. арматуры	0,01	6768,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП Козп = 1,15			3260,21	1,15	38	13,92	529	
		ЭМ Кэм = 1,15			3,57	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			3505,05		35	5,05	177	
		НР от ФОТ	%	103			39	88=103*0,85	466	
		СП от ФОТ	%	60			23	48=60*0,8	254	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	520,8		1,15				5,21
							135		***1426***	
97	**ТЕРр65-19-1**	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01	658,56					
		ЗП Козп = 1,15			627	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			31,56	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			16,13	1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	74			6	63=74*0,85	70	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	44	
	02.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	110		1,15				1,1
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	2,24		1,15				0,02
							18		***225***	
98	**ТЕРр65-20-1**	Перегруппировка секций старых радиаторов при весе радиатора: до 80 кг	100 радиаторов	0,01	2141,67					
		ЗП Козп = 1,15			1790,65	1,15	21	13,92	292	
		ЭМ Кэм = 1,15			31,42	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			16,06	1,15		13,92		
		МР			319,6		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	103			22	88=103*0,85	257	
		СП от ФОТ	%	60			13	48=60*0,8	140	
	02.01.2008	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	295		1,15				2,95
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	2,23		1,15				0,02
							59		***704***	
99	**ТСЦ-301-0556**	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	0,162	406,59		66	5,05	333	
100	**ТСЦ-301-1308**	Пробки радиаторные	шт.	4	10,9		44	5,05	222	
101	**ТСЦ-301-1309**	Ниппель: радиаторный	шт.	1	6,2		6	5,05	30	
102	**ТЕРр65-21-1**	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	100 радиаторов	0,01	1855,38					
		ЗП Козп = 1,15			1369,44	1,15	16	13,92	223	
		ЭМ Кэм = 1,15			91,02	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			6,34	1,15		13,92		
		МР			394,92		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	103			16	88=103*0,85	196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	60			10	48=60*0,8	107	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	216		1,15				2,16
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,88		1,15				0,01
							47		***552***	
103	**ТСЦ-301-0556**	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	0,162	406,59		66	5,05	333	
104	**ТСЦ-301-1308**	Пробки радиаторные	шт.	4	10,9		44	5,05	222	
105	**ТСЦ-301-1309**	Ниппель: радиаторный	шт.	1	6,2		6	5,05	30	
106	**ТЕРр65-21-2**	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	100 радиаторов	0,01	2242,12					
		ЗП Козп = 1,15			1756,18	1,15	21	13,92	292	
		ЭМ Кэм = 1,15			91,02	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			6,34	1,15		13,92		
		МР			394,92		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	103			22	88=103*0,85	257	
		СП от ФОТ	%	60			13	48=60*0,8	140	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	277		1,15				2,77
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,88		1,15				0,01
							60		***710***	
107	**ТСЦ-301-0556**	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	0,162	406,59		66	5,05	333	
108	**ТСЦ-301-1308**	Пробки радиаторные	шт.	4	10,9		44	5,05	222	
109	**ТСЦ-301-1309**	Ниппель: радиаторный	шт.	1	6,2		6	5,05	30	
110	**ТЕРр65-22-1**	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	0,01	2145,02					
		ЗП Козп = 1,15			1825,42	1,15	21	13,92	292	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			319,6		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	74			16	63=74*0,85	184	
		СП от ФОТ	%	50			11	40=50*0,8	117	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	291,6		1,15				2,92
							51		***608***	
111	**ТЕРр65-24-1**	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,01	97,21					
		ЗП Козп = 1,15			97,21	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	74			1	63=74*0,85	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	15,73		1,15				0,16
							3		***29***	
112	**ТЕРр65-25-1**	Смена: воздушных кранов радиаторов	100 шт.	0,01	187,14					
		ЗП Козп = 1,15			144,61	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			42,53		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			1	88=103*0,85	12	
		СП от ФОТ	%	60			1	48=60*0,8	7	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	23,4		1,15				0,23
							4		***38***	
113	**ТСЦ-301-1307**	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	1	2,46		2	5,05	10	
114	**ТЕРр65-25-2**	Смена: пробко-спускных кранов	100 шт.	0,01	340,33					
		ЗП Козп = 1,15			258,32	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			82,01			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			3	88=103*0,85	37	
		СП от ФОТ	%	60			2	48=60*0,8	20	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	41,8		1,15				0,42
							8		***99***	
115	**ТСЦ-302-1131**	Кран пробно-спускной	шт.	1	39,03		39	5,05	197	
116	**ТЕРр65-6-21**	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	100 приборов	0,01	4044,76					
		ЗП Козп = 1,15			1544,33	1,15	17	13,92	237	
		ЭМ Кэм = 1,15			98,27	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2402,16		24	5,05	121	
		НР от ФОТ	%	103			18	88=103*0,85	209	
		СП от ФОТ	%	60			10	48=60*0,8	114	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	234,7		1,15				2,35
							70		***687***	
117	**ТСЦ-301-1523**	Водомеры диаметром: до 65 мм (СТВ-65)	компл.	1	1834,2		1834	5,05	9262	
118	**ТЕРр65-6-22**	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	7825,53					
		ЗП Козп = 1,15			2429,34	1,15	28	13,92	390	
		ЭМ Кэм = 1,15			160,81	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			5235,38		52	5,05	263	
		НР от ФОТ	%	103			29	88=103*0,85	343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	60			17	48=60*0,8	187	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	369,2		1,15				3,69
							128		***1194***	
119	**ТСЦ-301-1524**	Водомеры диаметром: до 100 мм (СТВ-100)	компл.	1	4270,21		4270	5,05	21564	
120	**ТЕРр65-7-1**	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01	1974,33					
		ЗП Козп = 1,15			1609,63	1,15	18	13,92	251	
		ЭМ Кэм = 1,15			51,72	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			3,6	1,15		13,92		
		МР			312,98		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	103			19	88=103*0,85	221	
		СП от ФОТ	%	60			11	48=60*0,8	120	
	04.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	220,8		1,15				2,21
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,5		1,15				0,01
							52		***613***	
121	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
122	**ТСЦ-302-0898**	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 50 мм	м	0,998	85,08		85	5,05	429	
123	**ТЕРр65-7-2**	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01	2143,85					
		ЗП Козп = 1,15			1702,22	1,15	20	13,92	278	
		ЭМ Кэм = 1,15			93,09	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			6,48	1,15		13,92		
		МР			348,54		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	103			21	88=103*0,85	245	
		СП от ФОТ	%	60			12	48=60*0,8	133	
	04.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	233,5		1,15				2,34
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,9		1,15				0,01
							57		***677***	
124	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	**ТСЦ-302-0899**	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм	м	0,998	168,38		168	5,05	848	
126	**ТЕРр65-8-1**	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01	483,92					
		ЗП Козп = 1,15			419,31	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			10,34	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			54,27		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			5	88=103*0,85	62	
		СП от ФОТ	%	60			3	48=60*0,8	34	
	04.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	58,4		1,15				0,58
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							14		***171***	
127	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
128	**ТСЦ-302-3339**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	0,998	37,8		38	5,05	192	
129	**ТЕРр65-8-2**	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01	600,86					
		ЗП Козп = 1,15			444,44	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			20,69	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,44	1,15		13,92		
		МР			135,73		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	103			5	88=103*0,85	62	
		СП от ФОТ	%	60			3	48=60*0,8	34	
	04.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	61,9		1,15				0,62
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,2		1,15				
							15		***176***	
130	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
131	**ТСЦ-302-3340**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	0,998	81,7		82	5,05	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	**ТЕРр65-9-1**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	100 м трубопровода	0,01	645,26					
		ЗП Козп = 1,15			542,27	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			61,35	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,51	1,15		13,92		
		МР			41,64			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			6	88=103*0,85	74	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	40	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	77,8		1,15				0,78
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				
							17		***204***	
133	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
134	**ТСЦ-302-1311**	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями диаметром: 15 мм	м	1	21,95		22	5,05	111	
135	**ТЕРр65-9-2**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,01	701,71					
		ЗП Козп = 1,15			598,72	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			61,35	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,51	1,15		13,92		
		МР			41,64			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			7	88=103*0,85	85	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	47	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	85,9		1,15				0,86
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				
							19		***235***	
136	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
137	**ТСЦ-302-1312**	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями диаметром: 20 мм	м	1	26,25		26	5,05	131	
138	**ТЕРр65-9-3**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,01	763,96					
		ЗП Козп = 1,15			660,97	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			61,35	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,51	1,15		13,92		
		МР			41,64			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			8	88=103*0,85	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	53	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	94,83		1,15				0,95
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				
							22		***268***	
139	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
140	**ТСЦ-302-1313**	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями диаметром: 25 мм	м	1	35,51		36	5,05	182	
141	**ТЕРр65-9-4**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,01	905,24					
		ЗП Козп = 1,15			802,25	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			61,35	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,51	1,15		13,92		
		МР			41,64			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			9	88=103*0,85	110	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	60	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	115,1		1,15				1,15
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				
							24		***301***	
142	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
143	**ТСЦ-302-1314**	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями диаметром: 32 мм	м	1	42,7		43	5,05	217	
144	**ТЕРр65-9-5**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,01	949,15					
		ЗП Козп = 1,15			846,16	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			61,35	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,51	1,15		13,92		
		МР			41,64			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			9	88=103*0,85	110	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	60	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	121,4		1,15				1,21
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				
							24		***301***	
145	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	**ТСЦ-302-1315**	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями диаметром: 40 мм	м	1	49,52		50	5,05	253	
147	**ТЕРр65-9-6**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,01	1181,32					
		ЗП Козп = 1,15			940,25	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			146,39	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,16	1,15		13,92		
		МР			94,68		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	103			10	88=103*0,85	122	
		СП от ФОТ	%	60			6	48=60*0,8	67	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	134,9		1,15				1,35
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,3		1,15				
							29		***344***	
148	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
149	**ТСЦ-302-3288**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 50 мм	м	1	55,2		55	5,05	278	
150	**ТЕРр65-9-7**	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	100 м трубопровода	0,01	1549,95					
		ЗП Козп = 1,15			1104,75	1,15	13	13,92	181	
		ЭМ Кэм = 1,15			230,14	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,59	1,15		13,92		
		МР			215,06		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	103			13	88=103*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	87	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	158,5		1,15				1,59
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,36		1,15				
							38		***448***	
151	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
152	**ТСЦ-302-3293**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 65 мм	м	1	79,82		80	5,05	404	
153	**ТЕРр65-9-10**	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	100 м трубопровода	0,01	1259,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП Козп = 1,15			1170,96	1,15	14	13,92	195	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,92	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			21,31			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			14	88=103*0,85	172	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	94	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	168		1,15				1,68
							37		***467***	
154	**ТСЦ-103-1458**	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм	м	0,936	24,6		23	5,05	116	
155	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
156	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,09	8,87		1	5,05	5	
157	**ТСЦ-301-1378**	Монтажная плита одинарная	шт.	0,04	18,3		1	5,05	5	
158	**ТСЦ-301-1379**	Монтажная плита двойная	шт.	0,14	29,75		4	5,05	20	
159	**ТЕРр65-9-11**	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,01	1169,29					
		ЗП Козп = 1,15			1080,35	1,15	13	13,92	181	
		ЭМ Кэм = 1,15			67,11	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			21,83			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			13	88=103*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	87	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	155		1,15				1,55
							35		***433***	
160	**ТСЦ-103-1459**	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм	м	0,958	46,2		44	5,05	222	
161	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
162	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,011	8,87			5,05		
163	**ТЕРр65-9-12**	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,01	1176,43					
		ЗП Козп = 1,15			1080,35	1,15	13	13,92	181	
		ЭМ Кэм = 1,15			71,81	1,15	1	5,7	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			24,27			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			13	88=103*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	87	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	155		1,15				1,55
							35		***433***	
164	**ТСЦ-103-1460**	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм	м	0,978	68,3		67	5,05	338	
165	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
166	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,13	8,87		1	5,05	5	
167	**ТЕРр65-10-1**	Очистка канализационной сети: внутренней	100 м трубопровода	0,01	339,58					
		ЗП Козп = 1,15			190,62	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			148,07		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			2	88=103*0,85	25	
		СП от ФОТ	%	60			1	48=60*0,8	13	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	32,2		1,15				0,32
							6		***71***	
168	**ТЕРр65-10-2**	Очистка канализационной сети: дворовой	100 м трубопровода	0,01	708,03					
		ЗП Козп = 1,15			639,36	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			68,67		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			7	88=103*0,85	85	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	47	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	108		1,15				1,08
							19		***234***	
169	**ТЕРр65-15-1**	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,01	674,59					
		ЗП Козп = 1,15			573,31	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			53,78	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			47,5			5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	103			7	88=103*0,85	85	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	47	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	89,3		1,15				0,89
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							19		***235***	
170	**ТСЦ-103-0050**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,07	25,9		28	5,05	141	
171	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
172	**ТЕРр65-15-2**	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,01	695,84					
		ЗП Козп = 1,15			584,22	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			64,12	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			1,44	1,15		13,92		
		МР			47,5			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			7	88=103*0,85	85	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	47	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	91		1,15				0,91
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,2		1,15				
							19		***235***	
173	**ТСЦ-103-0052**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,07	45,32		48	5,05	242	
174	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
175	**ТЕРр65-15-3**	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,01	970,13					
		ЗП Козп = 1,15			712,62	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			151,19	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,16	1,15		13,92		
		МР			106,32		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	103			8	88=103*0,85	98	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	53	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	111		1,15				1,11
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,3		1,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							24		***278***	
176	**ТСЦ-103-0054**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,07	71,7		77	5,05	389	
177	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
178	**ТЕРр65-15-4**	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	100 м трубопровода	0,01	1348,91					
		ЗП Козп = 1,15			834,6	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			249,41	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			3,24	1,15		13,92		
		МР			264,9		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	103			9	88=103*0,85	110	
		СП от ФОТ	%	60			5	48=60*0,8	60	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	130		1,15				1,3
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,45		1,15				
							28		***321***	
179	**ТСЦ-103-0056**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,07	122,85		131	5,05	662	
180	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
181	**ТЕРр65-15-5**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	100 м трубопровода	0,01	1206,35					
		ЗП Козп = 1,15			1122,17	1,15	13	13,92	181	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,34	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			13	88=103*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	87	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	161		1,15				1,61
							35		***433***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	**ТСЦ-103-1458**	Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм	м	0,936	24,6		23	5,05	116	
183	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
184	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,04	8,87			5,05		
185	**ТЕРр65-15-6**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	100 м трубопров ода	0,01	1297,15					
		ЗП Козп = 1,15			1212,78	1,15	14	13,92	195	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,53	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			14	88=103*0,85	172	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	94	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	174		1,15				1,74
							37		***467***	
186	**ТСЦ-103-1459**	Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм	м	0,958	46,2		44	5,05	222	
187	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
188	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,06	8,87		1	5,05	5	
189	**ТЕРр65-15-7**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопров ода	0,01	1360,07					
		ЗП Козп = 1,15			1275,51	1,15	15	13,92	209	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,72	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			15	88=103*0,85	184	
		СП от ФОТ	%	60			9	48=60*0,8	100	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	183		1,15				1,83
							40		***499***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	**ТСЦ-103-1460**	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм	м	0,978	68,3		67	5,05	338	
191	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
192	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,07	8,87		1	5,05	5	
193	**ТЕРр65-15-8**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	100 м трубопров ода	0,01	934,52					
		ЗП Козп = 1,15			850,34	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,34	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			10	88=103*0,85	122	
		СП от ФОТ	%	60			6	48=60*0,8	67	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	122		1,15				1,22
							26		***328***	
194	**ТСЦ-103-1458**	Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм	м	0,948	24,6		23	5,05	116	
195	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
196	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,04	8,87			5,05		
197	**ТЕРр65-15-9**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	100 м трубопров ода	0,01	1171,69					
		ЗП Козп = 1,15			1087,32	1,15	13	13,92	181	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,53	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			13	88=103*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	87	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	156		1,15				1,56
							35		***433***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	**ТСЦ-103-1459**	Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм	м	0,971	46,2		45	5,05	227	
199	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
200	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,06	8,87		1	5,05	5	
201	**ТЕРр65-15-10**	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимер-ных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопров ода	0,01	1253,02					
		ЗП Козп = 1,15			1163,99	1,15	14	13,92	195	
		ЭМ Кэм = 1,15			71,19	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			17,84			5,05		
		НР от ФОТ	%	103			14	88=103*0,85	172	
		СП от ФОТ	%	60			8	48=60*0,8	94	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	167		1,15				1,67
							37		***467***	
202	**ТСЦ-103-1460**	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм	м	0,984	68,3		67	5,05	338	
203	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2	8,38		2	5,05	10	
204	**ТСЦ-301-1380**	Трубки защитные гофрированные	м	0,07	8,87		1	5,05	5	
		Вентиляция								
205	**ТЕРр65-34-1**	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2 поверхнос ти коробов	0,01	1603,5					
		ЗП Козп = 1,15			1045,5	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			77,57	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			5,4	1,15		13,92		
		МР			480,43		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	103			12	88=103*0,85	147	
		СП от ФОТ	%	60			7	48=60*0,8	80	
	04.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	150		1,15				1,5
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,75		1,15				0,01
							37		***425***	
206	**ТЕРр65-35-1**	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,01	150,47					
		ЗП Козп = 1,15			115,57	1,15	1	13,92	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ Кэм = 1,15			0,14	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,07	1,15		13,92		
		МР			34,76		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	74			1	63=74*0,85	9	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	18,7		1,15				0,19
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,01		1,15				
							4		***34***	
Итого по разделу 2 САН. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									62925	
		Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Полы и ступени								
207	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01	1083,13					
		ЗП Козп = 1,15*1,15			227,58	1,15*1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15*1,25			35,76	1,15*1,25		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15*1,15			9,14	1,15*1,15		13,92		
		МР			819,79		9	5,05	45	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	2	94=123*0.9 * 0,85	26	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	1	51=75*0.85 * 0,8	14	
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	39,51		1,15				0,4
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,27		1,15				0,01
							14		***113***	
208	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 100мм	100 м2 стяжки	0,16	213,45					
		ЗП Козп = 1,15*1,15			2,88	1,15*1,15		13,92		
		ЭМ Кэм = 1,15*1,25			7,53	1,15*1,25	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15*1,15			1,51	1,15*1,15		13,92		
		МР			203,04		33	5,05	167	
		НР от ФОТ	%	123		0,9		94=123*0.9 * 0,85		
		СП от ФОТ	%	75		0,85		51=75*0.85 * 0,8		
	02.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	0,5		1,15				0,08
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,21		1,15				0,03
							34		***173***	
209	**ТЕРр57-10-3**	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,01	834,32					
		ЗП Козп = 1,15			767,74	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			66,36	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			9,6	1,15		13,92		
		МР			0,22			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			7	68=80*0,85	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	68			6	54=68*0,8	68	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	124,23		1,15				1,24
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,38		1,15				0,01
							22		***278***	
210	**ТСЦ-101-1356**	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,00045	283,31			5,05		
211	**ТСЦ-402-0061**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0214	367,94		8	5,05	40	
212	**ТЕРр52-15-1**	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0,01	1427,66					
		ЗП Козп = 1,15			408,61	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1018,16		10	5,05	51	
		НР от ФОТ	%	93			5	79=93*0,85	55	
		СП от ФОТ	%	75			4	60=75*0,8	42	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	64,45		1,15				0,64
							24		***218***	
213	**ТЕРр52-16-1**	Заделка подвальных окон: фанерой	10 м2	0,1	308,35					
		ЗП Козп = 1,15			25,08	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			282,38		28	5,05	141	
		НР от ФОТ	%	93			3	79=93*0,85	33	
		СП от ФОТ	%	75			2	60=75*0,8	25	
	02.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	4,4		1,15				0,44
							36		***241***	
214	**ТЕРр52-16-2**	Заделка подвальных окон: железом	10 м2	0,1	703,34					
		ЗП Козп = 1,15			17,33	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			685,12		68	5,05	343	
		НР от ФОТ	%	93			2	79=93*0,85	22	
		СП от ФОТ	%	75			2	60=75*0,8	17	
	02.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	3,04		1,15				0,3
							74		***410***	
215	**ТЕРр52-16-3**	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	10 м2	0,1	473,98					
		ЗП Козп = 1,15			239,09	1,15	28	13,92	390	
		ЭМ Кэм = 1,15			8,93	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			225,96		22	5,05	111	
		НР от ФОТ	%	93			26	79=93*0,85	308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	75			21	60=75*0,8	234	
	02.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	40,8		1,15				4,08
							98		***1049***	
216	**ТСЦ-404-0163**	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	0,102	580,3		59	5,05	298	
217	**ТЕРр59-5-2**	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0,01	953,45					
		ЗП Козп = 1,15			644,09	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			17,49	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,09	1,15		13,92		
		МР			291,87		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	76			5	65=76*0,85	63	
		СП от ФОТ	%	60			4	48=60*0,8	47	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	102,89		1,15				1,03
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,29		1,15				
							20		***227***	
218	**ТСЦ-401-0003**	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,0028	520,1		1	5,05	5	
219	**ТЕРр59-10-2**	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	100 м ступеней	0,01	1889,52					
		ЗП Козп = 1,15			1790,22	1,15	21	13,92	292	
		ЭМ Кэм = 1,15			99,3	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			36,02	1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	76			16	65=76*0,85	190	
		СП от ФОТ	%	60			13	48=60*0,8	140	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	278,85		1,15				2,79
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	4,79		1,15				0,05
							51		***628***	
220	**ТСЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,00706	369,56		3	5,05	15	
221	**ТСЦ-404-0163**	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	0,005	580,3		3	5,05	15	
222	**ТСЦ-403-0070**	Ступени бетонные	м	1	58		58	5,05	293	
223	**ТЕРр59-8-1**	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0,01	166,4					
		ЗП Козп = 1,15			165,7	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,7	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,36	1,15		13,92		
		МР						5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	76			2	65=76*0,85	18	
		СП от ФОТ	%	60			1	48=60*0,8	13	
	03.01.2009	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	24,05		1,15				0,24
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,05		1,15				
							5		***59***	
224	**ТСЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0007	369,56			5,05		
225	**ТЕРр59-9-1**	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,01	67,12					
		ЗП Козп = 1,15			66,13	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,99	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,5	1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	76			1	65=76*0,85	9	
		СП от ФОТ	%	60			1	48=60*0,8	7	
	03.01.2008	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	9,71		1,15				0,1
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,07		1,15				
							3		***30***	
226	**ТСЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,00084	369,56			5,05		
		Штукатурка								
227	**ТЕРр61-26-1**	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,01	194,75					
		ЗП Козп = 1,15			175,72	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,41	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			17,62			5,05		
		НР от ФОТ	%	79			2	67=79*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	28,07		1,15				0,28
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							5		***58***	
228	**ТЕРр61-26-2**	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,01	239,39					
		ЗП Козп = 1,15			223,67	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,17	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			15,55			5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	79			2	67=79*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	35,73		1,15				0,36
							5		***58***	
229	**ТЕРр61-26-5**	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,01	315,64					
		ЗП Козп = 1,15			299,92	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,17	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			15,55			5,05		
		НР от ФОТ	%	79			2	67=79*0,85	28	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	47,91		1,15				0,48
							7		***87***	
230	**ТЕРр61-28-1**	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,01	2091,65					
		ЗП Козп = 1,15			461,04	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			11,78	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1618,83		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	79			5	67=79*0,85	56	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	02.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	81,6		1,15				0,82
							30		***255***	
231	**ТЕРр61-1-1**	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,01	382,94					
		ЗП Козп = 1,15			178,07	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,51	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			2,3	1,15		13,92		
		МР			200,36		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	79			2	67=79*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	02.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	29,58		1,15				0,3
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,32		1,15				
							7		***68***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	**ТЕРр61-1-2**	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,01	664,05					
		ЗП Козп = 1,15			255,07	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			9,02	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			4,61	1,15		13,92		
		МР			399,96		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	79			2	67=79*0,85	28	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	02.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	42,37		1,15				0,42
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,64		1,15				0,01
							11		***107***	
233	**ТЕРр61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,01	11381,44					
		ЗП Козп = 1,15			522,5	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			21,05	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			13,68	1,15		13,92		
		МР			10837,89		109	5,05	550	
		НР от ФОТ	%	79			5	67=79*0,85	56	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	04.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	73,8		1,15				0,74
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,9		1,15				0,02
							123		***724***	
234	**ТЕРр61-1-10**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,01	13325,21					
		ЗП Козп = 1,15			664,22	1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15			23,48	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			15,41	1,15		13,92		
		МР			12637,51		126	5,05	636	
		НР от ФОТ	%	79			6	67=79*0,85	74	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	44	
	04.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	89,76		1,15				0,9
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	2,14		1,15				0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							144		***865***	
235	**ТЕРр61-1-11**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,01	20207,07					
		ЗП Козп = 1,15			979,73	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			32,29	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			21,67	1,15		13,92		
		МР			19195,05		192	5,05	970	
		НР от ФОТ	%	79			9	67=79*0,85	112	
		СП от ФОТ	%	50			6	40=50*0,8	67	
	04.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	130,63		1,15				1,31
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	3,01		1,15				0,03
							219		***1316***	
236	**ТЕРр61-1-12**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2 поверхности	0,01	21308,59					
		ЗП Козп = 1,15			2081,25	1,15	24	13,92	334	
		ЭМ Кэм = 1,15			32,29	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			21,67	1,15		13,92		
		МР			19195,05		192	5,05	970	
		НР от ФОТ	%	79			19	67=79*0,85	224	
		СП от ФОТ	%	50			12	40=50*0,8	134	
	04.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	277,5		1,15				2,78
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	3,01		1,15				0,03
							247		***1662***	
237	**ТЕРр61-2-9**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	1847,3					
		ЗП Козп = 1,15			1008,58	1,15	12	13,92	167	
		ЭМ Кэм = 1,15			9,44	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			4,82	1,15		13,92		
		МР			829,28		8	5,05	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	79			9	67=79*0,85	112	
		СП от ФОТ	%	50			6	40=50*0,8	67	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	157,1		1,15				1,57
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,67		1,15				0,01
							35		***386***	
238	**ТЕРр61-4-9**	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	2351,61					
		ЗП Козп = 1,15			1470,76	1,15	17	13,92	237	
		ЭМ Кэм = 1,15			10,14	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			5,18	1,15		13,92		
		МР			870,71		9	5,05	45	
		НР от ФОТ	%	79			13	67=79*0,85	159	
		СП от ФОТ	%	50			9	40=50*0,8	95	
	03.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	226,27		1,15				2,26
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,72		1,15				0,01
							48		***536***	
239	**ТЕРр61-7-1**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	4164,03					
		ЗП Козп = 1,15			2489,89	1,15	29	13,92	404	
		ЭМ Кэм = 1,15			16,34	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			8,35	1,15		13,92		
		МР			1657,8		17	5,05	86	
		НР от ФОТ	%	79			23	67=79*0,85	271	
		СП от ФОТ	%	50			15	40=50*0,8	162	
	03.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	383,06		1,15				3,83
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,16		1,15				0,01
							84		***923***	
240	**ТЕРр61-7-2**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	4542,22					
		ЗП Козп = 1,15			2868,08	1,15	33	13,92	459	
		ЭМ Кэм = 1,15			16,34	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			8,35	1,15		13,92		
		МР			1657,8		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	79			26	67=79*0,85	308	
		СП от ФОТ	%	50			17	40=50*0,8	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.01.2006	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	431,29		1,15				4,31
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,16		1,15				0,01
							92		***1032***	
241	**ТЕРр61-9-1**	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	3585,79					
		ЗП Козп = 1,15			2118,35	1,15	24	13,92	334	
		ЭМ Кэм = 1,15			16,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			8,57	1,15		13,92		
		МР			1450,67		15	5,05	76	
		НР от ФОТ	%	79			19	67=79*0,85	224	
		СП от ФОТ	%	50			12	40=50*0,8	134	
	03.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	325,9		1,15				3,26
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	1,19		1,15				0,01
							70		***768***	
242	**ТЕРр61-10-3**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	2023,98					
		ЗП Козп = 1,15			1193,51	1,15	14	13,92	195	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,19	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			829,28		8	5,05	40	
		НР от ФОТ	%	79			11	67=79*0,85	131	
		СП от ФОТ	%	50			7	40=50*0,8	78	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	188,25		1,15				1,88
							40		***444***	
243	**ТЕРр61-12-3**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	2206,65					
		ЗП Козп = 1,15			1377,37	1,15	16	13,92	223	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			829,28		8	5,05	40	
		НР от ФОТ	%	79			13	67=79*0,85	149	
		СП от ФОТ	%	50			8	40=50*0,8	89	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	217,25		1,15				2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							45		***501***	
244	**ТЕРр61-13-3**	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	3538,46					
		ЗП Козп = 1,15			1878,39	1,15	22	13,92	306	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,27	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1657,8		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	79			17	67=79*0,85	205	
		СП от ФОТ	%	50			11	40=50*0,8	122	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	285,47		1,15				2,85
							66		***714***	
245	**ТЕРр61-15-3**	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	3825,71					
		ЗП Козп = 1,15			2167,91	1,15	25	13,92	348	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1657,8		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	79			20	67=79*0,85	233	
		СП от ФОТ	%	50			13	40=50*0,8	139	
	03.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	329,47		1,15				3,29
							74		***801***	
246	**ТЕРр61-20-1**	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	3836,55					
		ЗП Козп = 1,15			2176,48	1,15	25	13,92	348	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,27	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1657,8		16	5,05	81	
		НР от ФОТ	%	79			20	67=79*0,85	233	
		СП от ФОТ	%	50			13	40=50*0,8	139	
	03.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	323,4		1,15				3,23
							74		***801***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	**ТЕРр61-21-1**	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	4278,04					
		ЗП Козп = 1,15			2617,97	1,15	30	13,92	418	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,27	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			1657,8		17	5,05	86	
		НР от ФОТ	%	79			24	67=79*0,85	280	
		СП от ФОТ	%	50			15	40=50*0,8	167	
	03.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	389		1,15				3,89
							86		***951***	
248	**ТЕРр61-22-4**	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,01	5330,31					
		ЗП Козп = 1,15			3142,3	1,15	36	13,92	501	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,97	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2185,04		22	5,05	111	
		НР от ФОТ	%	79			28	67=79*0,85	336	
		СП от ФОТ	%	50			18	40=50*0,8	200	
	03.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	466,91		1,15				4,67
							104		***1148***	
249	**ТЕРр61-22-6**	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,01	6020,53					
		ЗП Козп = 1,15			3835,49	1,15	44	13,92	612	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			2185,04		22	5,05	111	
		НР от ФОТ	%	79			35	67=79*0,85	410	
		СП от ФОТ	%	50			22	40=50*0,8	245	
	03.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	569,91		1,15				5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							123		***1378***	
250	**ТЕРр61-24-1**	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	6805,78					
		ЗП Козп = 1,15			485,67	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			65,11	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			44,71	1,15		13,92		
		МР			6255		62	5,05	313	
		НР от ФОТ	%	79			5	67=79*0,85	56	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	04.01.2007	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	62,91		1,15				0,63
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	6,21		1,15				0,06
							77		***493***	
		Окраска внутренних помещений								
251	**ТЕРр62-1-2**	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,01	179,97					
		ЗП Козп = 1,15			128,08	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			5,88	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			46,01		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	02.01.2008	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	21,1		1,15				0,21
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							4		***35***	
252	**ТЕРр62-1-4**	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,01	104,05					
		ЗП Козп = 1,15			84,66	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,09	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			15,3			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	14,3		1,15				0,14
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							3		***30***	
253	**ТЕРр62-7-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	735,85					
		ЗП Козп = 1,15			320,45	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			408,63		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	51,19		1,15				0,51
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***108***	
254	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000211	14422,37		3	5,05	15	
255	**ТЕРр62-7-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1038,34					
		ЗП Козп = 1,15			473,82	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			557,75		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			5	68=80*0,85	57	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	75,69		1,15				0,76
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							19		***200***	
256	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000219	14422,37		3	5,05	15	
257	**ТЕРр62-8-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	802,57					
		ЗП Козп = 1,15			383,93	1,15	5	13,92	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			411,87		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			4	68=80*0,85	48	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	28	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	61,33		1,15				0,61
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							16		***166***	
258	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000222	14422,37		3	5,05	15	
259	**ТЕРр62-8-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1139,56					
		ЗП Козп = 1,15			567,34	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			565,45		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			6	68=80*0,85	66	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	39	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	90,63		1,15				0,91
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							22		***227***	
260	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000232	14422,37		3	5,05	15	
261	**ТЕРр62-9-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1018,29					
		ЗП Козп = 1,15			642,9	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			368,62		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			6	68=80*0,85	66	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	39	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	102,7		1,15				1,03
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							21		***222***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000221	14422,37		3	5,05	15	
263	**ТЕРр62-9-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1373,38					
		ЗП Козп = 1,15			880,78	1,15	10	13,92	139	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			485,83		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			8	68=80*0,85	95	
		СП от ФОТ	%	50			5	40=50*0,8	56	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	140,7		1,15				1,41
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							28		***315***	
264	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000231	14422,37		3	5,05	15	
265	**ТЕРр62-10-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	810,08					
		ЗП Козп = 1,15			415,35	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			387,96		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			4	68=80*0,85	48	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	28	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	66,35		1,15				0,66
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							16		***166***	
266	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000215	14422,37		3	5,05	15	
267	**ТЕРр62-10-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1130,75					
		ЗП Козп = 1,15			599,46	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			524,52		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			6	68=80*0,85	66	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	39	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	95,76		1,15				0,96
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							22		***227***	
268	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000226	14422,37		3	5,05	15	
269	**ТЕРр62-11-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	726,5					
		ЗП Козп = 1,15			285,46	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			434,27		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	45,6		1,15				0,46
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***108***	
270	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000172	14422,37		2	5,05	10	
271	**ТЕРр62-11-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	929,04					
		ЗП Козп = 1,15			347,56	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			574,71		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	55,52		1,15				0,56
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							13		***118***	
272	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000179	14422,37		3	5,05	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	**ТЕРр62-16-3**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	776,55					
		ЗП Козп = 1,15			172,34	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			597,44		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	27,53		1,15				0,28
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***88***	
274	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
275	**ТЕРр62-16-6**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	789,51					
		ЗП Козп = 1,15			185,3	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			597,44		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	29,6		1,15				0,3
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***88***	
276	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
277	**ТЕРр62-16-9**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	816,36					
		ЗП Козп = 1,15			212,15	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			597,44		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	33,89		1,15				0,34
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11		***88***	
278	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
279	**ТЕРр62-17-3**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	841,48					
		ЗП Козп = 1,15			212,97	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			621,74		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	34,02		1,15				0,34
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***88***	
280	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
281	**ТЕРр62-17-6**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	839,97					
		ЗП Козп = 1,15			211,46	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			621,74		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	33,78		1,15				0,34
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							11		***88***	
282	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
283	**ТЕРр62-17-9**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	883,98					
		ЗП Козп = 1,15			255,47	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			621,74		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	40,81		1,15				0,41
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							13		***118***	
284	**ТСЦ-101-1959**	Краска водоэмульсионная	т	0,00071	13336,72		9	5,05	45	
285	**ТЕРр62-18-1**	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1327,39					
		ЗП Козп = 1,15			823,57	1,15	9	13,92	125	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			497,05		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			7	68=80*0,85	85	
		СП от ФОТ	%	50			5	40=50*0,8	50	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	129,9		1,15				1,3
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							26		***285***	
286	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000137	14422,37		2	5,05	10	
287	**ТЕРр62-18-2**	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	426,01					
		ЗП Козп = 1,15			243,46	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			175,78		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	38,4		1,15				0,38
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							7		***68***	
288	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000137	14422,37		2	5,05	10	
289	**ТЕРр62-18-3**	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	550,98					
		ЗП Козп = 1,15			258,04	1,15	3	13,92	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ Кэм = 1,15			6,77	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			0,72	1,15		13,92		
		МР			286,17		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	40,7		1,15				0,41
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	0,1		1,15				
							10		***103***	
290	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000124	14422,37		2	5,05	10	
		Окраска фасада								
291	**ТЕРр62-19-1**	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,01	290,63					
		ЗП Козп = 1,15			109,28	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,85	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			178,5		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	18,46		1,15				0,18
							5		***40***	
292	**ТЕРр62-19-3**	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,01	371,15					
		ЗП Козп = 1,15			189,97	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			2,68	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			178,5		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	02.01.2005	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	32,09		1,15				0,32
							7		***68***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	**ТЕРр62-22-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	807,62					
		ЗП Козп = 1,15			327,87	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			18,04	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			461,71		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	51,07		1,15				0,51
							12		***113***	
294	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000132	14422,37		2	5,05	10	
295	**ТЕРр62-22-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	934,05					
		ЗП Козп = 1,15			454,47	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			17,87	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			461,71		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80			5	68=80*0,85	57	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	70,79		1,15				0,71
							18		***195***	
296	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000132	14422,37		2	5,05	10	
297	**ТЕРр62-22-7**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	958,35					
		ЗП Козп = 1,15			341,03	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			18,04	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			599,28		7	5,05	35	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	53,12		1,15				0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							14		***123***	
298	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000141	14422,37		2	5,05	10	
299	**ТЕРр62-22-9**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1258,25					
		ЗП Козп = 1,15			641,1	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			17,87	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			599,28		7	5,05	35	
		НР от ФОТ	%	80			6	68=80*0,85	66	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	39	
	03.01.2003	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	99,86		1,15				1
							24		***237***	
300	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000141	14422,37		2	5,05	10	
301	**ТЕРр62-24-1**	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	199,64					
		ЗП Козп = 1,15			159,07	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,63	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			35,94			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	25,09		1,15				0,25
							5		***58***	
302	**ТСЦ-101-1841**	Краски силикатные	т	0,00028	17231,82		5	5,05	25	
303	**ТЕРр62-24-3**	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	358,55					
		ЗП Козп = 1,15			318,14	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,47	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			35,94		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	50,18		1,15				0,5
							8		***93***	
304	**ТСЦ-101-1841**	Краски силикатные	т	0,00028	17231,82		5	5,05	25	
305	**ТЕРр62-24-4**	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	188,1					
		ЗП Козп = 1,15			147,53	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,63	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			35,94		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	23,27		1,15				0,23
							4		***35***	
306	**ТСЦ-101-1841**	Краски силикатные	т	0,00028	17231,82		5	5,05	25	
307	**ТЕРр62-24-6**	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	335,47					
		ЗП Козп = 1,15			295,06	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			4,47	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			35,94			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	46,54		1,15				0,47
							7		***88***	
308	**ТСЦ-101-1841**	Краски силикатные	т	0,00028	17231,82		5	5,05	25	
309	**ТЕРр62-25-1**	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,01	370,38					
		ЗП Козп = 1,15			26,86	1,15		13,92		
		ЭМ Кэм = 1,15			22,64	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			320,88		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80				68=80*0,85		
		СП от ФОТ	%	50				40=50*0,8		
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	4,29		1,15				0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4		***20***	
310	**ТЕРр62-25-3**	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2 обработанной поверхности	0,01	418,77					
		ЗП Козп = 1,15			53,71	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			44,18	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			320,88		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	8,58		1,15				0,09
							6		***45***	
311	**ТЕРр62-25-4**	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,01	379,11					
		ЗП Козп = 1,15			31,68	1,15		13,92		
		ЭМ Кэм = 1,15			26,55	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			320,88		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	80				68=80*0,85		
		СП от ФОТ	%	50				40=50*0,8		
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	5,06		1,15				0,05
							4		***20***	
312	**ТЕРр62-25-6**	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	100 м2 обработанной поверхности	0,01	436,23					
		ЗП Козп = 1,15			63,35	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			52	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			320,88		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	10,12		1,15				0,1
							6		***46***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	**ТЕРр62-25-7**	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,01	791,89					
		ЗП Козп = 1,15			145,85	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,95	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			644,09		7	5,05	35	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	23,6		1,15				0,24
							10		***65***	
314	**ТЕРр62-25-9**	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2 обработанной поверхности	0,01	880,47					
		ЗП Козп = 1,15			234,59	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,79	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			644,09		7	5,05	35	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	37,96		1,15				0,38
							12		***93***	
315	**ТЕРр62-25-10**	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,01	816,55					
		ЗП Козп = 1,15			170,51	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,95	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			644,09		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	27,59		1,15				0,28
							11		***88***	
316	**ТЕРр62-25-12**	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	100 м2 обработанной поверхности	0,01	910,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП Козп = 1,15			264,2	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,79	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			644,09		6	5,05	30	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	42,75		1,15				0,43
							13		***118***	
317	**ТЕРр62-26-4**	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	187,42					
		ЗП Козп = 1,15			91,33	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			85,2	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			10,89			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	14,59		1,15				0,15
							4		***36***	
318	**ТСЦ-101-3513**	Краска акриловая	т	0,000538	21762,58		12	5,05	61	
319	**ТЕРр62-26-6**	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	346,05					
		ЗП Козп = 1,15			174,03	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			161,13	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			10,89			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	27,8		1,15				0,28
							6		***64***	
320	**ТСЦ-101-3513**	Краска акриловая	т	0,000538	21762,58		12	5,05	61	
321	**ТЕРр62-26-10**	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	215,33					
		ЗП Козп = 1,15			105,61	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			98,83	1,15	1	5,7	6	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			10,89			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	16,87		1,15				0,17
							4		***36***	
322	**ТСЦ-101-3513**	Краска акриловая	т	0,000538	21762,58		12	5,05	61	
323	**ТЕРр62-26-12**	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	386,4					
		ЗП Козп = 1,15			186,99	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			188,52	1,15	2	5,7	11	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			10,89			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	29,87		1,15				0,3
							7		***69***	
324	**ТСЦ-101-3513**	Краска акриловая	т	0,000538	21762,58		12	5,05	61	
		Окраска металлических поверхностей								
325	**ТЕРр62-29-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	165,45					
		ЗП Козп = 1,15			87,37	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			77,19		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	13,78		1,15				0,14
							4		***35***	
326	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000156	14422,37		2	5,05	10	
327	**ТЕРр62-29-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	293,03					
		ЗП Козп = 1,15			118,68	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			173,46		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	18,72		1,15				0,19
							5		***40***	
328	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000161	14422,37		2	5,05	10	
329	**ТЕРр62-31-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	203,11					
		ЗП Козп = 1,15			105,61	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,06	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			96,44		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	16,87		1,15				0,17
							4		***35***	
330	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000156	14422,37		2	5,05	10	
331	**ТЕРр62-31-4**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	319,83					
		ЗП Козп = 1,15			129,9	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15			1,06	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			188,87		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	20,75		1,15				0,21
							5		***40***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000161	14422,37		2	5,05	10	
333	**ТЕРр62-32-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	445,8					
		ЗП Козп = 1,15			367,72	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			77,19			5,05		
		НР от ФОТ	%	80			4	68=80*0,85	48	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	28	
	02.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	62,75		1,15				0,63
							12		***146***	
334	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000155	14422,37		2	5,05	10	
335	**ТЕРр62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	646,67					
		ЗП Козп = 1,15			472,32	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			173,46		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			5	68=80*0,85	57	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	02.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	80,6		1,15				0,81
							15		***180***	
336	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000161	14422,37		2	5,05	10	
337	**ТЕРр62-32-3**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	340,14					
		ЗП Козп = 1,15			262,06	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			77,19			5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	02.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	44,72		1,15				0,45
							7		***88***	
338	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000155	14422,37		2	5,05	10	
339	**ТЕРр62-32-4**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	474,5					
		ЗП Козп = 1,15			300,15	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			173,46		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	02.01.2004	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	51,22		1,15				0,51
							9		***98***	
340	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000161	14422,37		2	5,05	10	
341	**ТЕРр62-33-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	395,21					
		ЗП Козп = 1,15			317,13	1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			77,19		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	29	
		СП от ФОТ	%	50			2	40=50*0,8	17	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	50,02		1,15				0,5
							8		***93***	
342	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000155	14422,37		2	5,05	10	
343	**ТЕРр62-33-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	592,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП Козп = 1,15			418,06	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			173,46		2	5,05	10	
		НР от ФОТ	%	80			4	68=80*0,85	48	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	28	
	03.01.2002	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	65,94		1,15				0,66
							14		***156***	
344	**ТСЦ-101-0435**	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22	т	0,000161	14422,37		2	5,05	10	
345	**ТЕРр62-35-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	451,64					
		ЗП Козп = 1,15			392,82	1,15	5	13,92	70	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			57,93		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			4	68=80*0,85	48	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	28	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	62,75		1,15				0,63
							13		***151***	
346	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000119	14422,37		2	5,05	10	
347	**ТЕРр62-35-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	641,21					
		ЗП Козп = 1,15			505,37	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			134,95		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			5	68=80*0,85	57	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	80,73		1,15				0,81
							15		***180***	
348	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000136	14422,37		2	5,05	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	**ТЕРр62-35-3**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	644,82					
		ЗП Козп = 1,15			489,72	1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			154,21		1	5,05	5	
		НР от ФОТ	%	80			5	68=80*0,85	57	
		СП от ФОТ	%	50			3	40=50*0,8	34	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	78,23		1,15				0,78
							15		***180***	
350	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000258	14422,37		4	5,05	20	
351	**ТЕРр62-35-4**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	939,52					
		ЗП Козп = 1,15			630,38	1,15	7	13,92	97	
		ЭМ Кэм = 1,15			0,89	1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			308,25		3	5,05	15	
		НР от ФОТ	%	80			6	68=80*0,85	66	
		СП от ФОТ	%	50			4	40=50*0,8	39	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	100,7		1,15				1,01
							20		***217***	
352	**ТСЦ-101-0460**	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,000331	14422,37		5	5,05	25	
		Разные работы								
353	**ТЕРр62-41-1**	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,01	117,52					
		ЗП Козп = 1,15			117,52	1,15	1	13,92	14	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	80			1	68=80*0,85	10	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	20,8		1,15				0,21
							3		***30***	
354	**ТЕРр62-41-3**	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	100 м2 расчищенной поверхности	0,01	207,36					
		ЗП Козп = 1,15			207,36	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	80			2	68=80*0,85	19	
		СП от ФОТ	%	50			1	40=50*0,8	11	
	02.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	36,7		1,15				0,37
							5		***58***	
355	**ТЕРр62-42-1**	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,01	25,84					
		ЗП Козп = 1,15			21,3	1,15		13,92		
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР			4,54			5,05		
		НР от ФОТ	%	80				68=80*0,85		
		СП от ФОТ	%	50				40=50*0,8		
	02.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	3,77		1,15				0,04
356	**ТЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1	5,56					
		ЗП Козп = 1,15*1,15			5,56	1,15*1,15	8	13,92	111	
		ЭМ Кэм = 1,15*1,25				1,15*1,25		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15*1,15				1,15*1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	6	69=90*0.9 * 0,85	77	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	5	48=70*0.85 * 0,8	53	
	03.01.2000	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	0,9		1,15				0,9
							19		***241***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	**ТЕР08-07-001-02**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,01	671,52					
		ЗП Козп = 1,15*1,15			272,31	1,15*1,15	3	13,92	42	
		ЭМ Кэм = 1,15*1,25			6,25	1,15*1,25		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15*1,15				1,15*1,15		13,92		
		МР			392,96		4	5,05	20	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	3	93=122*0.9 * 0,85	39	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	2	54=80*0.85 * 0,8	23	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	43,5		1,15				0,44
							12		***124***	
358	**ТЕР08-07-002-01**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,01	885,09					
		ЗП Козп = 1,15*1,15			439,45	1,15*1,15	6	13,92	84	
		ЭМ Кэм = 1,15*1,25			16,08	1,15*1,25		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15*1,15				1,15*1,15		13,92		
		МР			429,56		5	5,05	25	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	7	93=122*0.9 * 0,85	78	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	4	54=80*0.85 * 0,8	45	
	03.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	70,2		1,15				0,7
							22		***232***	
359	**ТЕРр51-4-1**	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	100 ям	0,01	1482					
		ЗП Козп = 1,15			1482	1,15	17	13,92	237	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	75			13	64=75*0,85	152	
		СП от ФОТ	%	45			8	36=45*0,8	85	
	02.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	260		1,15				2,6
							38		***474***	
360	**ТЕРр51-4-2**	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 ям	0,01	3162,93					
		ЗП Козп = 1,15			3162,93	1,15	37	13,92	515	
		ЭМ Кэм = 1,15				1,15		5,7		
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15				1,15		13,92		
		МР						5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	75			28	64=75*0,85	330	
		СП от ФОТ	%	45			17	36=45*0,8	185	
	02.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	554,9		1,15				5,55
							82		***1030***	
361	**ТЕРр53-21-6**	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколо-вой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,01	2417,66					
		ЗП Козп = 1,15			207,87	1,15	2	13,92	28	
		ЭМ Кэм = 1,15			2209,79	1,15	25	5,7	143	
		в т.ч. ЗПМ Кзпм = 1,15			110,82	1,15	1	13,92	14	
		МР						5,05		
		НР от ФОТ	%	86			3	73=86*0,85	31	
		СП от ФОТ	%	70			2	56=70*0,8	24	
	04.01.2001	ЗТР Ктз = 1,15	чел.час	29,36		1,15				0,29
	2	ЗТМ Ктзм = 1,15	чел.час	11,46		1,15				0,11
							32		***226***	
362	**ТСЦ-101-0618**	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	1	67,62		68	5,05	343	
Итого по разделу 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									30479	
НДС 18%									20487	
ВСЕГО по смете									134305	

Составил: ____ /техник/ Козлова Н.А.